



ФОРМА № 4

УТВЕРЖДАЮ  
ГБДОУ детский сад № 75 Калининского района  
Санкт-Петербурга



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонтно-строительные работы в здании ГБДОУ детский сад № 75 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Светлановский пр. д. 69 корп. 2 лит. А

Основание -  
Чертежи №

Сметная стоимость - 495 408,47руб  
Нормативная трудоемкость - 573,93 чел-ч  
Сметная заработная плата 144,637 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Сентября 2020 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
										Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
<b>№1 Отделочные работы</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Потолок</b>											
1	ТЕРр62-52-02Д  (0)	Очистка окрашенных внутренних поверхностей стен и потолков от красок: вододисперсионных  Изм=22,048; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р62-52-02Д; Малярные работы при ремонте	1,123	44,93	0	2 313,92	1 112,46	0	4,71	5,29	
			100 м2 очищаемой поверхности	44,93	0			0	0	0	
1.1	411-0001	Вода	0,01123 м3	36,64		0,41					
2	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	0,45	640,7	0,9	14 176,4	6 152,68	5,4	49,69	22,36	



	(0)	Изп=22,048; Иэмм=13,322; Имат=9,192; НР=0,73 (0,86*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8); р53-21-15; Стены при ремонте	100 м восстановленн ой герметизации стыков	620,13	0			0	0	0
3	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	1,123	1 292,04	36,62	59 621,67	27 736,04	793,12	89,76	100,8
	(0)	Изп=22,048; Иэмм=19,286; Имат=4,602; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р61-1-10; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхности	1 120,2	27,03			669,26	2,14	2,4
3.1	402-9110-031П	Смесь сухая: шпаклевка белая на цементно-известковой основе	0,62888 т	25 452,01		16 006,26				
4	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	1,123	1 694,45	22,49	53 901,47	23 011,61	336,92	86,94	97,63
	(0) МДС 81-35.2004.п.4. 7; МДС 81-35.2004.Пр. 1.т.1.2	Изп=22,048; Иэмм=13,34; Имат=4,338; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=673,47*1,15*1,2; ЭММ=14,99*1,25*1,2; ЗПм=0,27*1,25*1,2; ТЗТ=63*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2; 15-04-007-02; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	929,39	0,41			10,15	0,04	0,04
4.1	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК	0,037059 т	86 929,52		3 221,52				
4.2	101-9732-038П	Грунтовка	0,024706 т	133 662,63		3 302,27				

**Стены**

5	ТЕРр62-52-01Д	Очистка окрашенных внутренних поверхностей стен и потолков от красок: масляных	0,7	111,9	0	3 592,2	1 727,02	0	11,73	8,21
	(0)	Изп=22,048; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р62-52-01Д; Малярные работы при ремонте	100 м2 очищаемой поверхности	111,9	0			0	0	0
6	ТЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,4	3 439,67	17,68	48 801,02	21 810,15	115,44	228,35	91,34

	(0)	Изп=22,048; Измм=16,323; Имат=9,059; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р61-2-07; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 отремонтированной поверхности	2 473,03	10,59			93,4	0,67	0,27
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,352 т	0		0				
7	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	1,1	56,08	0	2 061,38	872,37	0	3,77	4,15
	(0)	Изп=22,048; Имат=11,159; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р62-42-01; Малярные работы при ремонте	100 м2 протравленной поверхности	35,97	0			0	0	0
8	ТЕРр61-1-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	1,1	1 037,13	33,12	46 183,58	21 370,84	697,05	73,8	81,18
	(0)	Изп=22,048; Измм=19,133; Имат=4,593; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); р61-1-09; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхности	881,17	24,21			587,16	1,9	2,09
8.1	402-9110-031П	Смесь сухая: шпаклевка белая на цементно-известковой основе	0,528 т	25 452,01		13 438,66				
9	ТЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	1,1	882,51	1,74	38 749,9	17 426,61	26,87	64,79	71,27
	(0) МДС 81-35.2004.п.4. 7; МДС 81-35.2004.Пр. 1.т.1.2	Изп=22,048; Измм=14,043; Имат=5,046; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=520,68*1,15*1,2; ЭММ=1,16*1,25*1,2; ЗПм=0,16*1,25*1,2; ТЗТ=46,95*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 15-06-001-02; Отделочные работы	100 м2 клеиваемой и обиваемой поверхности	718,54	0,24			5,82	0,01	0,01
9.1	мц	Виниловые обои на флизелиновой основе под покраску (1,06x25 м)	5 рулон.	1 930		9 650				
10	ТЕР15-06-004-01	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	1,1	272	0	14 314,98	6 596,77	0	23,12	25,43
	(0) МДС 81-35.2004.п.4. 7; МДС 81-35.2004.Пр. 1.т.1.2	Изп=22,048; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=98,55*2*1,15*1,2; ЭММ=0*2*1,25*1,2; ЗПм=0*2*1,25*1,2; Мат=0*2; ТЗТ=8,38*2*1,15*1,2; ТЗТм=0*2*1,25*1,2; 15-06-004-01; Отделочные работы	100 м2 поверхности стен	272	0			0	0	0



10.1	101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК	0,0352 т	141 337,57		4 975,08				
11	ТЕР10-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7; МДС 81-35.2004.Пр. 1.т.1.2	Установка уголков ПВХ на клею  V=113,5/100; Изп=22,048; Имат=3,423; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СП=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=69,81*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 10-01-036-01; Деревянные конструкции	1,135	447,98	0	6 983,45	2 410,85	0	9,25	10,5
			100 п. м	96,34	0			0	0	0
12	ТЕРр65-33-01 (0)	Смена жалюзийных решеток  Изп=22,048; Иэмм=16,577; Имат=7,137; НР=0,88 (1,03*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); р65-33-01; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ	0,08	527,55	0,26	2 030,48	848,94	0,34	46,19	3,7
			100 жалюзийных решеток	481,3	0,16			0,28	0,01	0
12.1	301-9545-012П	Решетки вентиляционные полиэтиленовые	8 шт.	65,8		526,4				
12.2	509-9900	Строительный мусор	0,0056 т	0		0				
13	ТЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7; МДС 81-35.2004.Пр. 1.т.1.2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м  Изп=22,048; Иэмм=13,344; Имат=7,896; НР=0,93 (1,22*0,9*0,85); СП=0,54 (0,8*0,85*0,8); ЗП=741,31*1,15*1,2; ЭММ=16,17*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=70,2*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 08-07-002-01; Конструкции из кирпича и блоков	0,04	1 462,05	24,25	2 372,42	902,21	12,94	96,88	3,88
			100 м2 горизонтально й проекции	1 023,01	0			0	0	0

ИТОГО: 295 131 1 988,08 525,74  
102,87 978,55 1 366,07 4,81

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого		295 102,87	131 978,55	1 988,08	1 366,07	11 127,68	525,74	4,81
Итого по неучтенным материалам		51 120,6	0	0	0	51 120,6	0	0

Итого			346 223,47	131 978,55	1 988,08	1 366,07	62 248,28	525,74	4,81
-------	--	--	---------------	---------------	----------	----------	-----------	--------	------

№2 Полю

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр57-3-01  (0)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Изп=22,048; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)	0,5	35,97	0	880,3	396,53	0	3,77	1,89
			100 м плинтуса	35,97	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,055 т	0		0				
2	ТЕР11-01-040-03  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1. т.1.2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Изп=22,048; Иэмм=10,864; Имат=2,427; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=74,73*1,15*1,2; ЭММ=6,04*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	0,5	1 611,67	9,06	4 654,25	1 136,91	49,22	9,19	4,6
			100 м плинтуса	103,13	0			0	0	0

ИТОГО:

5 534,55    1 533,44    49,22    6,49  
0    0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого		5 534,55	1 533,44	49,22	0	1 819,62	6,49	0
Итого по неучтенным материалам		0	0	0	0	0	0	0
Итого		5 534,55	1 533,44	49,22	0	1 819,62	6,49	0

№3 Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм08-02-390-01  (0) М.М п.16.10.1; МДС 81-35.2004.Пр.1. т.2.1	Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Изп=22,048; Иэмм=7,208; Имат=3,943; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=189,45*0,3*1,2; ЭММ=15,46*0,3*1,2; ЗПм=0,16*0,3*1,2; Мат=55,89*0; ТЗТ=16,29*0,3*1,2; ТЗТм=0,01*0,3*1,2	0,21	73,78	5,57	744,65	315,82	8,43	5,87	1,23
			100 м	68,21	0,06			0,28	0	0
2	ТЕРм08-02-399-01	Демонтаж Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	0,21	12,48	0,8	128,18	54,08	1,8	1,02	0,21



	(0) М.М п.16.10.1; МДС 81-35.2004.Пр.1. т.2.1	Изп=22,048; Иэмм=10,721; Имат=6,322; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=32,43*0,3*1,2; ЭММ=2,22*0,3*1,2; ЗПм=0,16*0,3*1,2; Мат=14,39*0; ТЗТ=2,82*0,3*1,2; ТЗТм=0,01*0,3*1,2	100 м	11,68	0,06			0,28	0	0
3	ТЕРм08-03-593-11  (0) М.М п.16.10.1; МДС 81-35.2004.Пр.1. т.2.1	Демонтаж Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5  Изп=22,048; Иэмм=10,415; Имат=6,354; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=11,88*0,3*1,2; ЭММ=2,41*0,3*1,2; ЗПм=0,16*0,3*1,2; Мат=5,77*0; ТЗТ=0,98*0,3*1,2; ТЗТм=0,01*0,3*1,2	12	5,13	0,86	2 760,72	1 129,68	107,52	0,35	4,2
			1 шт.	4,27	0,06			15,84	0	0
4	ТЕРм08-03-594-08  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.2.1	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4  Изп=22,048; Иэмм=10,711; Имат=7,804; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=1793,76*1,2; ЭММ=66,65*1,2; ЗПм=4,74*1,2; ТЗТ=148*1,2; ТЗТм=0,3*1,2	0,12	2 412,79	79,98	13 561,08	5 695,02	102,8	177,6	21,31
			100 шт.	2 152,51	5,69			15,05	0,36	0,04
4.1	509-9216-096П	Светильники светодиодные встраиваемые/накладные для общего освещения, мощность не более 32 Вт, световой поток не менее 3200 Лм, размер 595x595x40 мм, степень защиты IP 41	12 шт.	2 669,34		32 032,08				
5	ТЕРм08-02-390-01  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.2.1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  Изп=22,048; Иэмм=7,208; Имат=3,943; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=189,45*1,2; ЭММ=15,46*1,2; ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	0,3	301,78	18,55	3 611,56	1 503,72	40,11	19,55	5,87
			100 м	227,34	0,19			1,26	0,01	0
5.1	509-1829	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм	0,3 100 м	905,44		271,63				
6	ТЕРм08-02-399-01  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.2.1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2  Изп=22,048; Иэмм=10,721; Имат=6,322; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=32,43*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=2,82*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	0,3	55,97	2,66	637,34	257,43	8,56	3,38	1,01
			100 м	38,92	0,19			1,26	0,01	0
6.1	501-9003-1219П	Кабели силовые с медными жилами с	0,0306	52 861,64		1 617,57				





1	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,1	648,12	0	712,93	0	0	
			т	0	0			0	
2	ТССЦпг03-21-01-035	Расстояние перевозки: от 34.1 до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера	1,1	279,08	0	306,99		0	
			т						

ИТОГО:

0 0 0 0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого по погрузке		712,93	0	0	0	0	0	0
Итого по перевозке		306,99	0	0	0	306,99	0	0
Итого		1 019,92	0	0	0	306,99	0	0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого		412 840,39	143 236,37	2 309,38	1 400,46	101 498,88	569,08	4,85
НДС	20%	82 568,08		0	0	0	0	0
Итого		495 408,47	143 236,37	2 309,38	1 400,46	101 498,88	569,08	4,85

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Цена контракта составляет 489 400 (Четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается, с учетом коэффициента пересчета 1,185446026732026

ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель Попов Максим Владимирович \_\_\_\_\_ / Попов М.В./